

Приложение № 2 към Документация по провеждане на обществена поръчка с предмет:  
 „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ  
 УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Видове ремонтни работи	Ед. Мярка	Количество
1	2	3	4
	<b>Архитектурно - строителни ремонтни работи</b>		
1	Грундиране на плоскости за хидроизолация	м <sup>2</sup>	360,00
2	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 3 кг/м2 на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	270,00
3	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 3,5 кг/м2 на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	210,00
4	Хидроизолация на един пласт битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	165,00
5	Хидроизолация на един пласт битумна мушама 3,5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	285,00
6	Хидроизолация на един пласт битумна мушама 4,5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	90,00
7	Хидроизолация двупластова с посипка от битумна мушама 3,5 кг/м2 на газопламъчно залепване	м	67,50
8	Хидроизолация двупластова с посипка от битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	42,00
9	Хидроизолация мазана еластична - един пласт	м <sup>2</sup>	63,00
10	Хидроизолация мазана еластична - два пласта	м	18,00
11	Компенсатори от битумна мушама	м	315,00
12	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м2 на газопламъчно залепване, при ремонти	м <sup>2</sup>	120,00
13	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м2 на	м <sup>2</sup>	63,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП





	газопламъчно залепване, при ремонти		
14	Ремонт на хидроизолация от един пласт битумна мушама 3 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	54,00
15	Направа и полагане на битумен грунд, при ремонти	м <sup>2</sup>	219,00
16	Компенсатори от битумна мушама при ремонти	м	63,00
17	Полагане на студено битумно лепило при ремонти	м <sup>2</sup>	114,00
18	Настилка от линолеум или подобни	м2	104,00
19	Изравнителна подова шпакловка	м2	104,00
20	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	82,00
21	Настилка от гранитогрес на лепило	м2	108,00
22	Монтаж на преходна лайстна за подови настилки	м	18,00
23	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	104,00
24	Пердашена циментна замазка 2 см по подове, тераси, покриви и др.	м2	54,00
25	Пердашена армирана замазка - 4 см	м2	18,00
26	Пердашена циментна замазка с фибри	м2	12,00
27	Грундиране на подове, при ремонти	м2	120,00
28	Настилка от линолеум или подобни, при ремонти	м2	123,00
29	Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти	м2	63,00
30	Ремонт на обикновена мозайка по подове (Обем на поръчката до 1 м2)	м2	18,00
31	Изравнителна подова шпакловка, при ремонти	м2	18,00
32	Пердашена армирана замазка - 4 см, при ремонти	м2	48,00
33	Пердашена циментна замазка с фибри, при ремонти	м2	36,00
34	Демонтаж (Къртене) на бетонова настилка в сгради ( до 10 см)	м2	30,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





35	Демонтаж (Къртене) на циментова замазка	м2	24,00
36	Демонтаж (Къртене) на настилка от керамични	м2	6,00
37	Демонтаж на рулонни настилки	м2	84,00
38	Полагане на армирана циментова замазка за наклони по покриви при ремонти	м2	24,00
39	Вароциментна изравнителна мазилка с деб. До 10 мм с готова смес	м2	18,00
40	Варова хастарна мазилка с готова смес	м2	12,00
41	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	63,00
42	Външна гладка вароциментна мазилка по стени	м2	24,00
43	Минерална еднослойна фина мазилка, гладка	м2	78,00
44	Минерална двуслойна драскана мазилка	м2	9,00
45	Грунд за минерална мазилка	м2	87,00
46	Вътрешна гладка мазилка по тухл. Стени едноплатова, с готова смес при ремонти	м2	21,00
47	Вароциментна изравнителна мазилка с деб. до 2 мм с готова смес, при ремонти	м2	12,00
48	Вароциментна изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес, при ремонти	м2	39,00
49	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	78,00
50	Изкърпване на външна гладка вароциментна мазилка	м2	63,00
51	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м2	45,00
52	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м2	6,00
53	Очукване на вароциментна мазилка	м2	12,00
54	Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м2	63,00
55	Гипсова фина мазилка с деб. до 3 мм с готова смес, при	м2	180,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





	ремонти		
56	Доставка и монтаж на улуци от поц. ламарина	м	54,00
57	Монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	2
58	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	72,00
59	Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса	м2	39,00
60	Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса	м2	24,00
61	Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм над 30 градуса	м2	72,00
62	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	42
63	Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина	м	63,00
64	Монтаж и шапки по бордове на плоски покриви, тераси и подобни	м	93,00
65	Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм, при ремонти	м2	54,00
66	Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм при ремонти	м2	48,00
67	Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0,5 мм при ремонти	м2	57,00
68	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина, при ремонти	м	24,00
69	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, при ремонти	бр.	18
70	Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина, при ремонти	м	48,00
71	Демонтаж на водосточни казанчета под улук	бр.	21
72	Демонтаж на улуци обикновени	м	39,00
73	Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см	м	63,00
74	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	72,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





75	Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина	м2	24,00
76	Демонтаж на шапки по бордове	м	48,00
77	Поправка на стари улуци, включително изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане	м	33,00
78	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м2	123,00
79	Алкидна (блажна) боя по дървени повърхности двукратно	м2	67,00
80	Алкидна (блажна) боя по радиатори двукратно	м2	129,00
81	Алкидна (блажна) боя по стоманени повърхности двукратно	м2	27,00
82	Алкидна (блажна) боя по стоманени парапети, решетки двукратно	м2	24,00
83	Лакиране на дървени повърхности	м2	15,00
84	Миниране на улуци и водосточни тръби	м	90,00
85	Миниране на стоманени повърхности	м2	66,00
86	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно	м2	120,00
87	Лепене на книжни тапети по шпакловани стени	м2	324,00
88	Лепене на тапети с дълбок релеф по шпакловани стени	м2	254,00
89	Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти	м2	63,00
90	Импрегниране на стари мазилки и бетони	м2	45,00
91	Лакиране на дървени повърхности, при ремонти	м2	36,00
92	Алкидна (блажна) боя по дървена боядисвана дограма еднократно	м2	93,00
93	Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти	м2	102,00
94	Шпакловане с готова смес при ремонти	м2	195,00
95	Сваляне (разлепване) на тапети	м2	240,00
96	Изстъргване на постна боя от стени	м2	63,00

Заличено на  
основание чл.36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





97	Изстъргване на постна боя от тавани	м2	57,00
98	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м2	38,00
99	Маджуниране и шлайфване на стари шпакловани стени	м2	38,00
100	Контролно маджунуиране и шлайфване след първи пласт латекс	м2	38,00
101	Грундиране на бетон с контактен грунд	м2	48,00
102	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м2	110,00
103	Алкидна (блажна) боя двукратно по стара дограма	м2	57,00
104	Отстраняване (стъргване) на боя и шпакловка от стени и тавани	м2	102,00
105	Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване	м2	120,00
106	Алкидна (блажна) боя по дървени повърхности двукратно, при ремонти	м2	165,00
107	Алкидна (блажна) боя по улуци и водосточни тръби двукратно, при ремонти	м2	48,00
108	Алкидна (блажна) боя по стоманени повърхности двукратно, при ремонти	м2	21,00
109	Отстраняване на фасадни бои	м2	54,00
110	Противоплесенна обработка на стени	м2	45,00
111	Доставка и монтаж на врата фурнирована - 16 см	м2	14,40
112	Доставка и монтаж на врата фурнирована - 29 см	м2	6,00
113	Уплътняване на дограма между зид и каса	м	48,00
114	Уплътняване със полиуретанова пяна	дм3	4,50
115	Прогонка на крило на прозорец до 2 м2	бр.	18
116	Прогонка на крило на прозорец над 2 м2	бр.	15
117	Прогонка на крило на слепен прозорец до 2 м2	бр.	48
118	Прогонка на еднокрила врата	бр.	24

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





119	Прогонка на двукрила врата	бр.	6
120	Демонтиране на каса на врата	бр.	15
121	Демонтиране на прозорци на ЩОК	бр.	6
122	Демонтиране на прозорци до 2 м2 с каса	бр.	12
123	Демонтиране на прозорци над 2 м2 с каса	бр.	15
124	Направа и смяна на обикновени первази до 5 м дължина за врата	м	75,00
125	Поставяне на кършалък за врата	бр.	15
126	Смяна на вкопана брава комплект	бр.	9
127	Поставяне на секретна брава с патронник	бр.	36
128	Изваждане на секретна брава с патронник	бр.	36
129	Поставяне (смяна) на дръжки на врата (топки)	бр.	3
130	Доставка и монтаж на врата пресована - 16 см при ремонти	м2	65,60
131	Доставка и монтаж на врата шпервана - 16 см при ремонти	м2	40,20
132	Доставка и монтаж на врата фурнирована - 29 см при ремонти	м2	6,00
133	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	78,00
134	Разглобяване на шкаф - гардероб	бр.	18
135	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция	м2	33,00
136	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация	м2	21,00
137	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция	м2	33,00
138	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация	м2	15,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





139	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация	м2	18,00
140	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600	м2	98,00
141	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило (суха мазилка), при ремонти	м2	24,00
142	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция, при ремонти	м2	18,00
143	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с дебелина 50 мм, при ремонти	м2	15,00
144	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочки 20 x 30 см	м <sup>2</sup>	270,00
145	Монтаж на стенни облицовки с керамични плочки 33.3 x 33.3 см (без доставка на плочите)	м <sup>2</sup>	48,00
146	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм	м <sup>2</sup>	69,00
147	Облицовка с неглаз. керамични плочки с лепило	м <sup>2</sup>	24,00
148	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм, при ремонти	м <sup>2</sup>	63,00
149	Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на вароцимент или циментен разтвор	м	54,00
150	Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на лепило	м <sup>2</sup>	24,00
151	Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на циментен разтвор	м <sup>2</sup>	12,00
152	Подмяна на облицовки от керамични плочки край мивки и подобни	м	12,00
153	Маджуниране на стари стъкла на дървени рамки	10м	11,25
154	Маджуниране на стари стъкла на метални рамки	10м	6,75

Заличено на  
основание чл.36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП





155	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки	м2	36,00
156	Подмяна на единични стъкла с дебелина над 4 мм на метални рамки	м2	12,00
157	Подмяна на единични армирани стъкла на метални рамки	м2	4,50
158	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки	м2	120,00
159	Подмяна на единични стъкла с дебелина над 4 мм на дървени рамки	м2	16,50
160	Подмяна на единични армирани стъкла на дървени рамки	м2	33,00
161	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 70/200	бр.	18
162	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200	бр.	6
163	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200	бр.	6
164	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	м2	12,00
165	Доставка и монтаж на PVC дограма - четирикамерна бяла - стъкло бяло/бяло 4/16/4	м2	282,00
166	Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречна дъска	м2	33,00
167	Обръщане около прозорци с ширина до 15 см	м	112,50
168	Смяна на стъклопакет - 24мм	м2	12,00
169	Доставка и полагане тръби PVC до ф 16 мм открито по стени	м	127,00
170	Доставка и полагане тръби PVC ф 25 мм открито по стени	м	121,00
171	Доставка и полагане тръби PVC ф 40 мм открито по стени	м	148,00
172	Доставка и полагане тръби PVC ф 50 мм открито по стени	м	206,00
173	Доставка и полагане тръби PVC ф 20 мм открито по стом. конструкции	м	112,00
174	Доставка и полагане тръби PVC ф 16 мм под мазилка	м	148,00
175	Доставка и полагане тръби PVC ф 20 мм под мазилка	м	145,00
176	Доставка и полагане тръби PVC ф 32 мм под мазилка	м	118,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП





177	Доставка и полагане тръби PVC ф 50 мм под мазилка	м	106,00
178	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1 х 1 MM2 в монтирани тръби	м	18,00
179	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 1 MM2 в монтирани тръби	м	180,00
180	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 1 MM2 в монтирани тръби	м	240,00
181	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 х 1 MM2 в монтирани тръби	м	63,00
182	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1 х 1,5 MM2 в монтирани тръби	м	72,00
183	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 1,5 MM2 в монтирани тръби	м	60,00
184	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 1,5 MM2 в монтирани тръби	м	240,00
185	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 х 1,5 MM2 в монтирани тръби	м	24,00
186	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 1,5 + 1 MM2 в монтирани тръби	м	21,00
187	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1 х 2,5 MM2 в монтирани тръби	м	15,00
188	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 2,5 MM2 в монтирани тръби	м	60,00
189	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 2,5 MM2 в монтирани тръби	м	54,00
190	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 х 2,5 MM2 в монтирани тръби	м	45,00
191	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 2,5 + 1,5 MM2 в монтирани тръби	м	24,00
192	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1 х 4 MM2 в монтирани тръби	м	27,00
193	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 4 MM2 в	м	96,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП





	монтирани тръби		
194	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 4 MM2 в монтирани тръби	м	61,50
195	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 х 4 MM2 в монтирани тръби	м	121,00
196	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 4 + 2,5 MM2 в монтирани тръби	м	5
197	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2 х 6 MM2 в монтирани тръби	м	18,00
198	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 6 MM2 в монтирани тръби	м	48,00
199	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 х 6 MM2 в монтирани тръби	м	12,00
200	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 х 6 + 4 MM2 в монтирани тръби	м	221,00
201	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация	бр.	15
202	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация	бр.	21
203	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна за скрита инсталация	бр.	12
204	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за гипскартон	бр.	69
205	Доставка и монтаж на разклонителна кръгла кутия за гипскартон	бр.	27
206	Монтаж и свързване на дефектнотокова защита двуполюсна до 25 А	бр.	30
207	Монтаж и свързване на дефектнотокова защита двуполюсна до 63 А	бр.	48
208	Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 10 А	бр.	15
209	Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 25 А	бр.	45
210	Монтаж и свързване на автоматичен електрически	бр.	18

Заличено на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП





	предпазител еднополюсен до 32 А		
211	Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 40 А	бр.	24
212	Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 63 А	бр.	18
213	Монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация (само монтаж)	бр.	24
214	Монтаж на ключове и контакти за обикновена открита инсталация (само монтаж)	бр.	15
215	Монтаж на пендел, аплик или плафониера (само монтаж)	бр.	18
216	Монтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	36
217	Монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена или таван	бр.	54
218	Лампен / контактен излаз открит до 6 м с кабел на обикновени скоби (с включени материали и проводници)	бр.	21
219	Лампен / контактен излаз открит до 7 м с кабел на обикновени скоби (с включени материали и проводници)	бр.	27
220	Лампен / контактен излаз открит до 8 м с кабел на обикновени скоби (с включени материали и проводници)	бр.	48
221	Лампен / контактен излаз открит до 10 м с кабел на обикновени скоби (с включени материали и проводници)	бр.	48
222	Лампен / контактен излаз под мазилка до 10 м с мостов проводник (с включени материали и проводници)	бр.	20
223	Лампен / контактен излаз зад гипсокартон до 6 м с кабел (с включени материали и проводници)	бр.	21
224	Лампен / контактен излаз зад гипсокартон до 7 м с кабел (с включени материали и проводници)	бр.	12
225	Лампен / контактен излаз зад гипсокартон до 8 м с кабел (с включени материали и проводници)	бр.	9
226	Лампен / контактен излаз зад гипсокартон до 10 м с кабел (с включени материали и проводници)	бр.	9
227	Монтаж на апартаментно табло до 8 модула- скрит монтаж в готова ниша (без таблото)	бр.	24

Заличено на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП





228	Монтаж на апартаментно табло до 12 модула- скрит монтаж в готова ниша (без таблото)	бр.	5
229	Монтаж на прекъсвачи на стена	бр.	6
230	Монтаж на стълбищен автомат	бр.	18
231	Доставка и монтаж на електрическа брава	бр.	6
232	Монтаж на кабелни канали с ширина до 20 мм	м	180,00
233	Монтаж на кабелни канали с ширина 40 мм	м	180,00
234	Монтаж на кабелни канали с ширина 60 мм	м	60,00
235	Монтаж на кабелни канали с ширина 80 мм	м	15,00
236	Монтаж на кабелни канали с ширина 100 мм	м	15,00
237	Монтаж на разклонители за кабелни канали с ширина 40 мм	бр.	9
238	Монтаж на разклонители за кабелни канали с ширина 80 мм	бр.	3
239	Монтаж на колена за кабелни канали с ширина 40 мм	бр.	36
240	Монтаж на колена за кабелни канали с ширина 80 мм	бр.	12
241	Демонтаж на тръби и проводници	м	270,00
242	Демонтаж на единичен проводник до 16 мм <sup>2</sup>	км	0,15
243	Демонтаж на ключове и кутии	бр.	48
244	Откриване и отстраняване на късо съединение в електрическа инсталация	бр.	12
245	Пробиване на единични отвори с диаметър до 40 мм в тухлени стени с дебелина до 25 см при ремонти	бр.	33
246	Ръчно изкопаване на улеи с ширина до 300 мм в тухлена зидария	м	9,00
247	Направа на улеи до 300 мм в тухлен зид с електрически	м	15,00

Заличено на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





	къртач		
	<b>Водопровод и канализация</b>		
248	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20 мм (доставка и монтаж)	м	130,00
249	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 25 мм (доставка и монтаж)	м	100,00
250	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 32 мм (доставка и монтаж)	м	104
251	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 40 мм (доставка и монтаж)	м	110,00
252	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 50 мм (доставка и монтаж)	м	142,00
253	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 63 мм (доставка и монтаж)	м	48,00
254	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20 мм (доставка и монтаж)	м	108,00
255	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 25 мм (доставка и монтаж)	м	60,00
256	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 32 мм (доставка и монтаж)	м	27,00
257	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 40 мм (доставка и монтаж)	м	18,00
258	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 50 мм (доставка и монтаж)	м	24,00

Заличено на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





259	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 63 мм (доставка и монтаж)	м	54,00
260	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20 мм от полиетиленова пяна 9 мм (доставка и монтаж)	м	96,00
261	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25 мм от полиетиленова пяна 9 мм (доставка и монтаж)	м	73,50
262	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32 мм от полиетиленова пяна 9 мм (доставка и монтаж)	м	24,00
263	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63 мм от полиетиленова пяна 9 мм (доставка и монтаж)	м	48,00
264	Направа на улеи до 300 мм в тухлен зид с електрически къртач	м	24,00
265	Направа на улеи (шлицове) в бет. стени с дълб. до 4 см и ширина до 10 см с електрически къртач	м	33,00
266	Пробиване на единични отвори с диаметър до 100 мм в тухлени стени с дебелина до 25 см	бр.	5
267	Пробиване на единични отвори с диаметър до 200 мм в тухлени стени с дебелина до 25 см	бр.	3
268	Улей от 5/5 до 10/10 ръчно в тухлена зидария	м	39,00
269	Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария	м	15,00
270	Улей от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария	м	6,00
271	Пробиване отвори до 25/15 В 1/2 тухлен зид ръчно	бр.	9
272	Пробиване отвори до 40/40 В 1/2 тухлен зид ръчно	бр.	3
273	Пробиване отвори до 80/80 В 1/2 тухлен зид ръчно	бр.	2
274	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла ръчно	бр.	3

Заличено на осн.  
чл.36а, ал.3 от  
ЗОП



Заличено на  
осн. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





275	Пробиване отвори от 10/10 до 15/15 в бет. стени 20 см ръчно	бр.	6
276	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2" (доставка и монтаж)	м	30,00
277	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3/4" (доставка и монтаж)	м	21,00
278	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1" (доставка и монтаж)	м	18,00
279	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 1/4" (доставка и монтаж)	м	27,00
280	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 1/2" (доставка и монтаж)	м	28,50
281	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2" (доставка и монтаж)	м	54,00
282	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2 1/2" (доставка и монтаж)	м	18,00
283	Тапа поцинкована 1/2" (доставка и монтаж)	бр.	15
284	Тапа поцинкована 3/4" (доставка и монтаж)	бр.	15
285	Тапа поцинкована 1" (доставка и монтаж)	бр.	6
286	Тапа поцинкована 2" (доставка и монтаж)	бр.	6
287	Монтаж на спирателни кранове, канелки, удължители и подобни за водопроводни инсталации до ф 32 мм	бр.	12
288	Монтаж на спирателни кранове, канелки, удължители и подобни за водопроводни инсталации до ф 40 мм до ф 63 мм	бр.	9
289	Монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна (без батерията)	бр.	12
290	Монтаж на смесителна батерия за мивка - седяща (без батерията)	бр.	3
291	Монтаж на душ батерия без чучур (без батерията)	бр.	9
292	Монтаж на укрепителни (скоби) за водопроводни	бр.	180

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП





	инсталации		
293	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 1/2" - 3 м3/час	бр.	12
294	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4" - 5 м3/час	бр.	3
295	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4" - 5 м3/час	бр.	6
296	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 1 1/4" - 10 м3/час	бр.	6
297	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8	м	96,00
298	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/2.2	м	80,00
299	Сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50 (доставка и монтаж)	бр.	12
300	Сифони подови чугунени ф 50 (доставка и монтаж)	бр.	15
301	Сифони подови чугунени 27/27 ф 100 (доставка и монтаж)	бр.	5
302	Сифони водоприемници на покрива "Воронки" ф 100 (доставка и монтаж)	бр.	9
303	Вентилационни шапки за одушници на канализация ф 125 (доставка и монтаж)	бр.	18
304	Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат	бр.	3
305	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	бр.	18
306	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат	бр.	3
307	Доставка и монтаж на кухненска мивка - алпака еднокоритна върху плот	бр.	6
308	Доставка и монтаж на тоалетна чиния керамична бяла с PVC казанче	бр.	18
309	Изпробване на хоризонтална канализация в сгради до ф 150 мм	м	54,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





310	Изпробване на хоризонтална канализация в сгради над ф 150 мм	м	24,00
311	Изпробване на вертикална канализация в сгради до ф 150 мм	м	126,00
312	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	42,00
313	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4"	м	33,00
314	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1"	м	21,00
315	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2"	м	24,00
316	Демонтиране на всички видове канелки месингови и PVC - 1/2" , 3/4" и 1"	бр.	6
317	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни	бр.	24
318	Демонтиране на стенна батерия за вана	бр.	9
319	Демонтаж самостоятелна фитинга в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	бр.	72
320	Демонтиране водомери за студена и топла вода 1/2", 3/4" и 1"	бр.	15
<b>Отопление</b>			
321	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 20, включително укрепване	м	154,00
322	Доставка и полагане на полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата ф 20 мм	м	142,00
323	Доставка и полагане на полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата ф 32 мм	м	133,00
324	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 63, включително укрепване	м	124,00
325	Доставка и полагане на полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата ф 63 мм	м	166,00
326	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диаметър до ф 20 мм в сгради	м	154,00

Заличено на  
основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





327	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диаметър над ф 20 мм в сгради	м	175,00
328	Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 глидера на стена	бр.	49
329	Монтаж на панелни радиатори до 1600 мм еднопанелни	бр.	12
330	Монтаж на панелни радиатори до 1600 мм двупанелни	бр.	21
331	Монтаж на кранове по тръбната мрежа	бр.	96
332	Монтаж на обезвъздушителен апарат	бр.	3
333	Доставка и монтаж на радиаторен вентил	бр.	54
334	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	21
335	Монтаж на радиатор за баня - алуминиев на стена	бр.	6
336	Демонтаж на стоманени тръби 1/2"	м	66,00
337	Демонтаж на стоманени тръби 3/4"	м	28,50
338	Демонтаж на стоманени тръби 1"	м	24,00
339	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4"	м	9,00
340	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2"	м	12,00
341	Демонтаж на стоманени тръби 2"	м	21,00
342	Демонтаж на стоманени тръби ф 57 мм	м	18,00
343	Демонтаж на стоманени тръби ф 70 мм	м	21,00
344	Изпробване плътността на тръбопроводи до 2" на хидравлично налягане (само труд)	м	180,00
345	Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти (само труд)	м	285,00
346	Източване на водно отопление до 20 отоплителни тела (само труд)	м	285,00

Заличено на  
основание чл.36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





347	Източване на водно отопление над 50 отоплителни тела (само труд)	бр.	3
348	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена	бр.	12
349	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр.	18
350	Демонтаж на чугунени радиатори до 30 прешлена	бр.	5
351	Демонтаж на еднопанелни радиатори с дължина до 1000 мм	бр.	6
352	Демонтаж на двупанелни радиатори - до 1000 мм	бр.	18
353	Сваляне и качване на чугунени радиатори до 20 прешлена за промиване или смяна	бр.	18
<b>Пожароизвестителна система</b>			
354	Доставка на адресируема пожароизвестителна централа с два кръга, захранване 230V, акумулаторни батерии за 72 часа автономна работа	бр.	2
355	Доставка на Адресируем комбиниран (оптично - димен и температурен) пожароизвестител	бр.	925
356	Доставка на Основа за Адресируем комбиниран (оптично-димен и температурен) пожароизвестител	бр.	925
357	Доставка на Адресируем пожароизвестител ръчен, нечупливо стъкло, с изолатор	бр.	56
358	Доставка на Изолатор на късо съединение	бр.	925
359	Доставка на Адресируема сирена вътрешна	бр.	49
360	Доставка на Сирена външна пиезо, LED флаш	бр.	7
361	Доставка на паралелен/изнесен сигнализатор	бр.	96
362	Доставка на GSM модул /телефонен дайлер/	бр.	2
363	Доставка на Адресируем модул 2 входа /2 изхода	бр.	19
364	Доставка на Кабел 2x 1 мм. Кабел 1x2x0,8 mm, неразпространяващ горене	м	7 820,00

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП





365	Доставка на Кабел СВТ 3x1.5 мм.	м	68,00
366	Доставка на негорима гофрирана тръба Ф16мм	м	1 260,00
367	Доставка на Кабелен канал 16x16 мм.	м	2 100,00
368	Софтуер за графична визуализация и управление	к-т	2,00
369	Крепежни елементи	к-т	10,00
370	Монтаж на пожароизвестителна централа	бр.	2
371	Монтаж на телефонен дайлер	бр.	2
372	Монтаж на адресируем комбиниран датчик с поставяне на основа	бр.	925
373	Монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	56
374	Монтаж на Изолатор на късо съединение	бр.	56
375	Монтаж на вътрешна сирена	бр.	49
376	Монтаж на външна сирена с лампа	бр.	7
377	Монтаж на паралелен сигнализатор	бр.	96
378	Изтегляне кабел за пожароизвестяване в гофрирана тръба Ф16 мм и полагане над окачен таван /изтегляне на кабел и полагане на тръба/	бр.	1 260
379	Укрепване с дюбели към стена или таван на ПВХ профил 16/16 см	бр.	2 100
380	Полагане кабел за пожароизвестяване в ПВХ профил 16/16 см	м	6 440,00
381	Изтегляне на силов кабел до 2x1.5 мм.	м	68,00
382	Пробиване на отвори до 20 мм. през тухлена стена с дебелина бр. 150 до 20 см. и замонолитване с пожароустойчива пяна	бр.	350
383	Пробиване на отвори до 20 мм. през бетонна стена с дебелина бр. 150 до 20 см. и замонолитване с	бр.	300

Заличено на  
основание чл.36а,  
ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





	пожароустойчива пана		
384	Измерване на звуково налягане в децибели	бр.	140
385	Инсталиране, настройка и програмиране на системата	бр.	2
386	Провеждане на 72-часови проби	бр.	2
387	Изготвяне на екзекутивна документация, ръководство и обучение за работа със системата	бр.	2

Заличено на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

Заличено  
на осн.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП





Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП