

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Иван Рилски“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	07717 IX - 4
София,	02.12.2016 г.

Във връзка с постъпило искане вх. № ОП – 17 – 3/30.11.2016 г. за предоставяне на писмени разяснения по условията на обществената поръчка с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски““, на основание чл. 180 от ЗОП, правя следните разяснения:

Поставен въпрос № 1: Желая да направим оглед на обекта на 02.12.2016 г. Моля да посочите лице за контакт и да потвърдите огледа в посочения ден и час.

ОТГОВОР:

Възложителят не поставя изискване в тръжната документация участниците да са извършили оглед на място на обекта. Предмета на поръчката е „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““. Периодът на изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. В този смисъл е възможно в рамките на изпълнение на поръчката да възникне необходимост от извършване на СРР на части от сгради, които към момента на откриване и провеждане на процедурата не са имали нужда от ремонт. Поради тази причина Възложителят не може да осигури оглед на място, при който участниците да се запознаят с обектите, имащи нужда от ремонт, доколкото те все още не са отнапред конкретно определени. В случай на желание от страна на участниците да се запознаят с общото състояние на сградите, Възложителят пояснява, че това са:

- (1). Ректората, Геологопроучвателния факултет, Минно-технологичния факултет, Минно-електромеханичния факултет, Лабораторния блок и Хранителния блок на учебното заведение, находящи се в гр. София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“, както и
- (2). Сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А“, 60, вх. „В“ и 60, вх. „Г“ и Студентски стол № 17, всички находящи се в гр. София, Студентски град.

Поставен въпрос № 2: Моля да представите спецификация и отваряемост на PVC дограмата.

I	ЧАСТ: Архитектурно – строителни работи (АС)		
71	Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет (плоско стъкло), 4/16/4, бяло/бяло, включително обков; с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън, с подпрозоречна PVC дъска с ширина до 200 мм отвътре с дължина съответстваща на размера на прозореца	кв.м.	450.00

ОТГОВОР:

Сградите за ремонт не са отнапред определени и PVC дограмата не е специфицирана. В Техническата спецификация от документацията, в Част Архитектурно – строителни работи (АС), по т. 71 Възложителят е определил основните параметри, на които трябва да отговаря офериранията от участниците дограма, както и приблизителните количества, за които се прогнозира, че ще бъдат възложени за изпълнение. В рамките на изпълнение на поръчката, при необходимост от подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма, същата ще бъде специфицирана и възложена за изпълнение с конкретно възлагателно писмо.

Поставен въпрос № 3: Тези позиции включват ли и доставката на топлоизолацията?

IV	ЧАСТ: ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ		
104	Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2 "	л.м.	100.00
105	¾ "	л.м.	100.00
106	1 "	л.м.	100.00
107	1 ¼ "	л.м.	50.00
108	1 ½ "	л.м.	50.00
109	2 "	л.м.	20.00
110	2 ½ "	л.м.	20.00

ОТГОВОР:

В техническата спецификация, в раздел IV – Част ВиК – Вътрешни инсталации, в позиции №№ 104, 105, 106, 107, 108, 109 и 110, в цената следва да бъде заложена и доставката на топлоизолацията.

Поставен въпрос № 4: Моля да поясните какво включва тази позиция?

V	ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ		
26	Доставка и монтаж колонен контакт	бр.	20.00

ОТГОВОР:

Позицията включва контакт за открит монтаж при панелни сгради.

Поставен въпрос № 5: Моля да посочите параметри за дефектоковата защита?

V	ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ		
28	Доставка и монтаж дефектокова защита	бр.	10.00

ОТГОВОР:

Дефектоковата защита трябва да бъде монофазна 40А/30 mA.

Поставен въпрос № 6: Тези позиции включват ли и доставки?

V	ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ		
42	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка	л.м.	150.00
43	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по бетон под мазилка	л.м.	100.00
44	Полагане СВТ 4x16 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	80.00
45	Полагане СВТ 2x4 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	120.00
47	Полагане пров. СВТ до 4 x 6 мм ² - открито със скоби ПКМ	л.м.	30.00
48	Полагане пров. СВТ до 4x16 мм ² - открито със скоби ПКМ	л.м.	20.00

ОТГОВОР:

В техническата спецификация, в раздел V – Част ЕЛЕКТРО – Вътрешни инсталации, в позиции №№ 42, 43, 44, 45, 47 и 48, участникът следва да предвиди в ценовото си предложение и доставката на проводник.

Поставен въпрос № 7: Моля да уточните с колко изхода е колектора и каква арматура трябва да съдържа?

VII ЧАСТ: "ОВВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ			
37	Доставка и монтаж подаващ колектор със сферична арматура на резба	бр.	1.00
38	Доставка и монтаж връщащ колектор със сферична арматура на резба	бр.	1.00

ОТГОВОР:

Доставка и монтаж подаващ колектор със сферична арматура на резба – два броя шибъри $\text{du}100$, 1 брой шуцер, $\text{du}125$, термометър – манометър, дренажен кран – $\frac{3}{4}$ " и топлоизолация;

Доставка и монтаж връщащ колектор със сферична арматура на резба – два броя шибъри $\text{du}100$, 1 брой шуцер, $\text{du}125$, термометър – манометър, дренажен кран – $\frac{3}{4}$ " и топлоизолация.

Поставен въпрос № 8: „ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ“ – Това обща сума на колона 5 „ед. цена“ ли е или обща сума на колона 6 „стойност“ на отделните части: АС, Покривни хидроизолационни работи, „Архитектурно – строителна, столарски СРР, ВиК и т. н.

ОТГОВОР:

Това е общата сума на колона 6 – „стойност“.

Рекапитулация, в края на количествената сметка /КС/:

I	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА":	
II	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "СТОЛАРСКИ СРР":	

III	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ":	
IV	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:	
V	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:	
VI	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ" :	
VII	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:	
	ОБЩО БЕЗ ДДС:	
	ДДС:	
	ОБЩО:	

Има несъответствие между номерацията и наименованията в рекапитулацията и в отделните части в КС. Моля да изпратите поправена КС.

Номерация и наименования на отделните части в КС

I	ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА":
II	ЧАСТ: "ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ":
III	ЧАСТ: "СТОЛАРСКИ СРР":
IV	ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:
V	ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:
VI	ЧАСТ: "ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ" :
VII	ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:

ОТГОВОР:

Участниците следва да използват следната таблица при изготвянето на ценовото си предложение, която е актуална и коректна:

I	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ:	
---	--------------------------------------	--

	"АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА":	
II	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ":	
III	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "СТОЛАРСКИ СРР":	
IV	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:	
V	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:	
VI	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ" :	
VII	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:	
	ОБЩО БЕЗ ДДС:	
	ДДС:	
	ОБЩО:	

Гр. София

02 декември 2016 г.

С уважение:

инж. Борислав Крушкин – Главен секретар на МГУ „Свети Иван Рилски“

