



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	0711X - 28
София,	11.05.2015 г.

ДО

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилов“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи на сградния фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложените количествени сметки „Вертикална планировка – пътека“ и „Кабинети „Човешки ресурси“ – Ректорат III етаж“.

Приложение: Количествени сметки - два броя.

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР



КАБИНЕТИ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" – РЕКТОРАТ III ЕТАЖ

№	Видове ремонтно- строителни дейности	Мярка	Количество
	Кабинет 1		
1	Демонтаж на ламперия стени	м2	19,00
2	Демонтаж на прозорци	м2	3,15
3	Демонтаж на врати	м2	2,75
4	Демонтаж на первази	бр	13,80
5	Демонтаж на балатум	м2	14,50
6	Демонтаж на осв тела	бр	2,00
7	Демонтаж на ключове и контакти	бр	4,00
8	Демонтаж на кабели	м	25,00
9	Демонтаж на фаянсова облицовка	м2	0,80
10	Демонтаж на мивка	бр	1,00
11	Демонтаж на канелка	бр	1,00
12	Демонтаж на отводнение мивка и затапване на тръба	бр	1,00
13	Демонтаж розетка комин и затваряне на отвора	бр	1,00
14	Остъргане на латексова боя по стени	м2	51,35
15	Издълбаване на улеи в тухлен зид	м	26,50
16	Направа на лампен излаз	бр	4,00
17	Направа на контактен излаз	бр	4,00
18	Изкърпване на мазилка по канали до 15см	м	26,50
19	Изкърпване на мазилка по стени	м2	24,00
20	Грундиране на стара мазилка по стени преди шпакловка	м2	51,35
21	Шпакловане стени	м2	51,35
22	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци	м2	3,15
23	Доставка и монтаж на щурцове над врати	бр	1,00
24	Доставка и монтаж на врата, каса и лицеви первази - интериорна 100/220	бр	1,00
25	Доставка на секретна брава с патрон	бр	1,00
26	Доставка и м-ж на дръжки секретни	бр	1,00
27	Изкърпване около дограма,обръщане страници на колони и греди и монтаж на ръбохранители	м	31,40
28	Блажна боя тръби	м	6,25
29	Блажна боя радиатори	м2	5,60
30	Грундиране на стени	м2	51,35
31	Латексово боядисване на стени	м2	51,35
32	Доставка и монтаж на окачен таван	м2	15,00
33	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18VV скрит монтаж	бр	4,00
34	Доставка и монтаж на контакт двоен	бр	4,00
35	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр	1,00
36	Доставка и монтаж на панел с изводи за интернет и телефон 3 бр гнезда	бр	1,00
37	Доставка и монтаж на OSB по под	м2	15,00

38	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	15,00
39	Доставка и монтаж на ПВЦ первази	м	13,80
40	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,00
Кабинет 2			
41	Демонтаж на ламперия стени	м2	24,00
42	Демонтаж на прозорци	м2	3,15
43	Демонтаж на врати	м2	2,75
44	Демонтаж на первази	бр	15,20
45	Демонтаж на балатум	м2	15,50
46	Демонтаж на осв тела	бр	2,00
47	Демонтаж на ключове и контакти	бр	4,00
48	Демонтаж на кабели	м	25,00
49	Демонтаж розетка комин и затваряне на отвора	бр	1,00
50	Остъргване на стени от боя и стари шпакловки	м2	52,65
51	Издълбаване на улеи в тухлен зид	м	26,50
52	Направа на лампен излаз	бр	4,00
53	Направа на контактен излаз	бр	4,00
54	Изкърпване мазилка по канали до 15 см	м	26,50
55	Изкърпване на мазилка по стени	м2	24,00
56	Грундиране на стара мазилка по стени преди шпакловка	м2	52,65
57	Шпакловане стени	м2	52,65
58	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци	м2	3,15
59	Доставка и монтаж на щурцове над врати	бр	1,00
60	Доставка и монтаж на врата, каса и лицеви первази - интериорна 100/220	бр	1,00
61	Доставка на секретна брава с патрон	бр	1,00
62	Доставка и м-ж на дръжки секретни	бр	1,00
63	Изкърпване около дограма, обръщане страници на колони и греди и монтаж на ръбохранители	м	30,95
64	Блажна боя тръби	м	8,25
65	Блажна боя радиатори	м2	7,28
66	Грундиране на стени	м2	52,65
67	Латексово боядисване на стени	м2	52,65
68	Доставка и монтаж на окачен таван	м2	15,50
69	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18VV скрит монтаж	бр	4,00
70	Доставка и монтаж на контакт двоен	бр	4,00
71	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр	1,00
72	Доставка и монтаж на панел с изводи за интернет и телефон 3 бр. гнезда	бр	1,00
73	Доставка и монтаж на OSB по под	м2	15,90
74	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	15,90
75	Доставка и монтаж на ПВЦ первази	м	15,90
76	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,00

Изготвил: Директор АСД:
/инж. Борислав Крушкин/

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА – ПЪТЕКА

№	Видове ремонтни работи	Марка	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	352,00
2	Натоварване и транспорт на бетонни плочи	т	52,36
3	Разбиване на бетонна настилка	м2	18,00
4	Пълнене на чували със строителни отпадъци	бр	275,00
5	Товарене и транспорт на строителни отпадъци	м3	21,12
6	Изкоп на земни почви – ръчно	м3	93,30
7	Натоварване и извозване на земни маси на депо	м3	93,30
8	Изкоп за полагане на PVC тръби	м3	5,90
9	Полагане на PVC тръби ф 110	м	24,00
10	Полагане на PVC тръби ф 300	м	15,00
11	Обратен насип върху тръби	м3	5,90
12	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция	м3	93,30
13	Уплътняване на каменна фракция	м3	93,30
14	Доставка и монтаж на армираща мрежа	м2	387,20
15	Кофраж за бетонова настилка	м2	55,00
16	Кофраж за стъпала	м2	1,65
17	Доставка и полагане на бетон В - 20	м3	38,72
18	Транспорт на земни маси - обратен насип	м3	93,30
19	Ръчно профилиране на терена около пътеката със земни маси	м2	135,00
20	Изсичане и изкореняване на храсти	м2	38,26

Изготвил: Директор АСД:.....

/инж. Берислав Крушкин/