



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

E-mail: rector@mgubg
www.mgubg

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	ОП. IX - 29
София,	11.05.2015 г.

ДО

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилов“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи в сградният фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложената количествена сметка „Ремонт на санитарен възел – сграда МТФ и МЕМФ – старо крило“.

Приложение: Количествена сметка

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОТ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ – СГРАДА
МТФ И МЕМФ-СТАРО КРИЛО**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Демонтаж на тоалетни чинии	бр	20,00
2	Разваляне на тухлени преградни стени	м2	116,96
3	Демонтаж на врати 70/200	м2	33,60
4	Демонтаж на прозорци	м2	25,84
5	Демонтаж на мивка	бр	8,00
6	Демонтаж на батерии мивка	бр	12,00
7	Демонтаж на аусгус	бр	4,00
8	Демонтаж на тоалетни казанчета	бр	20,00
9	Демонтаж на писоар	бр	8,00
10	Демонтаж на фаянс	м2	655,40
11	Демонтаж на теракот	м2	102,12
12	Демонтаж на водопровод 1/2" - поцинковани гръби	м	87,60
13	Направа улей за водопровод и канал ф 50	м	167,60
14	Демонтаж на ПВЦ канал ф 50	м	100,00
15	Демонтаж на ПВЦ канал ф 110	м	92,00
16	Демонтаж на подови сифони	бр	8,00
17	Направа кутия от гипскартон за скриване на канал ф 110 (на мет. к-ция)	м2	20,48
18	Направа на стена от гипскартон на двойна метална конструкция	м2	20,00
19	Направа контактен излаз за сешоар за ръце	бр	4,00
20	Направа лампен излаз	бр	20,00
21	Доставка и м-ж на ППР ф 20 топла и студена вода	м	167,60
22	Доставка и монтаж на стенни колена и преходи 1/2"-ф20 ППР	бр	48,00
23	Доставка и м-ж на кран ф 20	бр	24,00
24	Доставка и м-ж на канал ф 110	м	92,00
25	Доставка и м-ж на канал ф 50	м	100,00
26	Доставка и м-ж на подови сифони	бр	8,00
27	Доставка и монтаж на декоративна решетка за подов сифон	бр	8,00
28	Доставка и м-ж на ПВЦ прозорци 148/218	м2	25,84
29	Обръщане на страници около нови прозорци	м	60,00
30	Измазване на улей за водопровод и канал	м	167,60
31	Изкърпване на мазилка по стени	м2	304,00
32	Направа на циментова замазка по под	м2	102,12
33	Грундиране на стени и под с бетон контакт	м2	404,00
34	Направа фаянсва облицовка по стени	м2	344,00
35	Доставка и м-ж на на ПВЦ ъгъл за фаянс	м	80,00
36	Направа настилка от гранитогрес 30x30	м2	104,00

37	Стъргане на стени	м2	315,20
38	Изкърпване на шпакловка	м2	315,20
39	Грундиране стени и тавани- подготовка за латекс	м2	315,20
40	Латексово боядисване стени	м2	315,20
41	Блажно боядисване на радиатори	м2	31,36
42	Доставка и монтаж на окачен таван	м2	102,12
43	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18VV	бр	20,00
44	Доставка и м-ж на мивки	бр	8,00
45	Доставка и монтаж на полуконзола за порцеланови мивки	бр	8,00
46	Доставка и м-ж на сифон мивка	бр	8,00
47	Доставка и м-ж на батерии мивка	бр	8,00
48	Доставка и м-ж на моноблок	бр	20,00
49	Доставка и м-ж на кран мини 1/2" и мека връзка за казанче	бр	20,00
50	Доставка и монтаж на писоари	бр	8,00
51	Доставка и монтаж на арматура за писоари	бр	8,00
52	Доставка и монтаж на разделител за писоари - порцеланов	бр	4,00
53	Доставка и монтаж на мивка аугус	бр	4,00
54	Доставка и монтаж на контакт	бр	4,00
55	Доставка и монтаж на ел ключ	бр	4,00
56	Доставка и монтаж на ел ключ серия	бр	8,00
57	Направа и м-ж на леки преградни стени	м2	142,48
58	Направа и м-ж на алуминиеви врати с р-ри 70/200	бр	24,00
59	Доставка и м-ж на сешоар за ръце с фото клетка	бр	4,00
60	Доставка и м-ж на държатели за тоалетна хартия	бр	20,00
61	Също, но за хартия за ръце	бр	4,00
62	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	36,00
63	Доставка и монтаж на летяща алуминиева врата 90/200 с две крила	бр	8,00
64	Доставка и монтаж на врата, каса и первази интериорни с размер 100/200	бр	4,00

Изготвил: Директор АСД:.....

/инж. Борислав Крушкин/