



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	0 П. 1 X - 30
София	11.05.2015 г.

ДО

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилов“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи в сградният фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложената количествена сметка „Ремонт на вътрешни отоплителни инсталации – сграда МТФ и МЕМФ“.

Приложение: Количествена сметка

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ОТОПЛИТЕЛНИ
ИНСТАЛАЦИИ – СГРАДА МТФ И МЕМФ**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
Сграда МТФ и МЕМФ – старо крило			
1	Изолиране на отворен разширителен съд и преработка на тръбните му връзки	бр	1,00
2	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 400 л.	бр	2,00
3	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2", 4 бара	бр	2,00
4	Направа и монтаж въздухосборници с високомощни автоматични обезвъздушители и арматура	бр	5,00
5	Подмяна на разпределителна линия от ф 76 на ф 89	м	30,00
6	Подмяна на разпределителна линия от ф 60 на ф 76	м	60,00
7	Пресвързване на щрангове със спирателна арматура 1"	бр	20,00
Сграда МТФ и МЕМФ – ново крило			
1	Демонтаж и изнасяне подгревател за БГВ тип ВВП 80/5+3/ 4 метров от помещение на абонатна станция	бр	1,00
2	Демонтаж, напълване в чували, изнасяне и извозване на стъклена вата	м3	2,00
3	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 300 л.	бр	2,00
4	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2", 4 бара	бр	2,00
5	Изолиране на отворен разширителен съд и преработка на тръбните му връзки	бр	1,00
6	Направа и монтаж въздухосборници с високомощни автоматични обезвъздушители и арматура	бр	3,00

Изготвил: Директор АСД: .....
/инж. Борислав Крушкин/