



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	VII 1 r X - 31
София	22.05.2015 г.

ДО

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилов“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи на сградния фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложените количествени сметки „Студентско общежитие № 60 Г и № 60 В“ и „Студентски стол № 17 – съблекалня жени“.

Приложение: Количествени сметки - два броя.

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОТ НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ № 60 Г и 60В

№	Видове СРР	мярка	Кол-во
I.	БЛОК № 60- вх. Г		
	Ремонт на покривна изолация - машинно асансьори		
	Демонтаж на хидроизолация	м2	136,00
	Почистване основа покрив от мъх, растения и отпадъци	м2	136,00
	Направа частично кърпежи на хидроизолация 4 кг/м2 на силно уязвими места	м2	52,00
	Направа на битумен грунд	м2	136,00
	Полагане на хидроизолация един пласт SBS 4,5 кг/м2 с посипка на газо-пламъчно залепване	м2	136,00
	Полагане на хидроизолация един пласт SBS 4кг/м2 на газо-пламъчно залепване около бордове	м2	22,00
	Направа циментова замазка	м2	64,00
II.	БЛОК № 60- вх.В		
	Ремонт на покривна изолация - частично		
	Почистване основа покрив от мъх, растения и отпадъци	м2	142,00
	Направа частично кърпежи на хидроизолация 4 кг/м2 на силно уязвими места	м2	38,00
	Направа на битумен грунд	м2	142,00
	Полагане на хидроизолация един пласт SBS 4,5 кг/м2 с посипка на газо-пламъчно залепване	м2	142,00

Полагане на хидроизолация един пласт SBS 4кг/м2 на газо-пламъчно залепване около бордове	м2	34,00
Изправяне, изкърпване и закопчаване на изкривена ламаринена обшивка по бордове	м2	15,00
Направа циментова замазка	м2	24,00

Изготвил: Директор АСД
Инж. Б. Крушкин/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

отн: "Ремонт на студентски стол № 17 - съблекалня жени"

№	Видове СРР	мярка	Кол-во
	Демонтаж на прозорци	м2	9,38
	Демонтаж на решетки	м2	9,38
	Сваляне на блажна боя от стара дограма	м2	3,80
	Демонтаж на мивка	бр	1,00
	Изрязване на жезеза	бр	11,00
	Демонтаж на тръби поцинковани- 1/2"	м	4,00
	Бетон контакт по стени	м2	63,00
	Пробиване отвори в стена за нови аншлуси на радиатор	м2	2,00
	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма - прозорци	м2	9,38
	Запълване на отвори по стени	бр	12,00
	Изкърпване около дограма	м	54,00
	Монтаж решетки	м2	9,38
	Демонтаж на врати с каси 70/210	м2	5,10
	Прогонка на врата и каса 90/200	бр	2,00
	Очукване на мазилка	м2	25,26
	Подзиждане на зид - частично (баня)	м2	1,50
	Направа мазилка по стени	м2	25,26
	Остъргване на стени и тавани от компрометирана шпакловка и боя	м2	174,32
	Грундиране на стени и тавани със заздравяващ грунд	м2	174,32
	Изкърпване около врати	м	29,40
	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	174,32
	Шпакловка с колор кит	м2	63,00

Доставка и монтаж на алуминиеви врати с размери 70/210	бр	3,00
Демонтаж на осв тела	бр	7,00
Укрепване на водопровод ППР ф 20 в бани, предверие	бр	20,00
Латексов грунд по стени и тавани	м2	174,32
Латексово боядисване по стени и тавани	м2	174,32
Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36VV с отражател	бр	1,00
Откриване на повреда в ел инсталация	бр	3,00
Демонтаж на ел ключове	бр	3,00
Доставка и монтаж на ел ключове	бр	3,00
Доставка и м-ж на противовлажни осветителни тела	бр	6,00
Блажно боядисване на радиатори	м2	13,50
Сваляне на блажна боя от стара дограма	м2	2,50
Китване, шлайфане и блажно боядисване на стара дограма	м2	14,00
Блажно боядисване на тръби	м	32,10
Пълнене чували със строителни отпадъци	бр	29,00
Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2,00

Изготвил: Директор АСД.....
/инж. Б. Крушкин/