



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

ДО

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	0011X - 34
София	16-07. 20 15 г.

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилев“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи в сградният фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложените количествени сметки: „Количествена сметка за преместване на абонатна станция от ОНИЛ - пробивна техника (барака) в МТФ и МЕМФ – нова сграда (библиотека) и комплексен монтаж“, „Количествена сметка за ремонт на санитарни възли – сграда МТФ и МЕМФ – старо крило (III^{тм} етап)“ и „Количествена сметка за ремонт на санитарни възли – сграда ГПФ (II^{рн} етап)“.

Приложение: Количествени сметки – три броя.

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ОТ
ОНИЛ - ПРОБИВНА ТЕХНИКА (БАРАКА) В МТФ И МЕМФ – НОВА СГРАДА
(БИБЛИОТЕКА) И КОМПЛЕКСЕН МОНТАЖ**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Демонтаж, разфасоване и закарване до склад на МГУ "Св.Иван Рилски" на подгревател от абонатна станция ВВП 80/5/ - 4 метра /Ан. 4.1./	бр	1,00
2	Демонтаж, напълване в чували, изнасяне и извозване на изолация от стъклена вата от подгревател в абонатна станция /Ан. 4.2./	м3	1,50
3	Демонтаж на абонатна станция 250/150 квт. От бараки и закарване в нова сграда МТФ /Ан. 4.3./	бр	1,00
4	Комплексен монтаж на абонатна станция 250/150 квт. в нова сграда на МТФ /Ан. 4.4./	бр	1,00

Изготвил: Директор АСД: 
/инж. Борислав Крушкин/

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ – СГРАДА МТФ
И МЕМФ – СТАРО КРИЛО (III-ти етап)**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Направа кутия от гипскартон за скриване на водопровод (на мет. к-ция)	м2	20,48
2	Очукване на вароциментова мазилка по стени	м2	201,00
3	Демонтаж на циментова замазка	м2	95,00
4	Подзиждане с газобетонни блокчета на тънка фуга след демонтаж прозорци	м2	13,00
5	Доставка и монтаж на промопакети - тоалетно вградено казанче, конзолна тоал. чиния, дъска	бр	24,00
6	Изкачване на строителни материали по стълби 3 и 4 етаж	т	3,50
7	Сваляне на строителни отпадъци на 12 м височина	м3	12,00
8	Доставка и монтаж на армираща мрежа	м2	104,00
9	Пробиване на отвори в тухлен зид	бр	12,00
10	Направа водопровод студена вода ф 20	м	143,60
11	Направа водопровод топла вода ф 20	м	21,50
12	Доставка и монтаж на преход ф 20 - 1/2"	бр	40,00
13	Направа връзка със съществуващ водопровод (връзки към съседни помещения)	бр	8,00
14	Доставка и монтаж на СК ф 20 ППР	бр	8,00
15	Доставка и монтаж на ППР универсален комплект за батерия	бр	8,00
16	Доставка и монтаж на укрепител ф 20 ППР	бр	60,00
17	Пълнене чували със строителни отпадъци	бр	384,00
18	Пренос на строителни отпадъци на 60 м по стълби	м3	14,00
19	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	14,00
20	Доставка и монтаж на панелни радиатори за I-ви етаж L=1000 мм с Н=600 мм	бр	2,00

Изготвил: Директор АСД: 
/инж. Борислав Крушкин/

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ – СГРАДА ГПФ
(II-ри етап)**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Доставка и монтаж AL врата	бр	3,00
2	Направа на обшивка с гипскартон на мет. конструкция на стени с вградени казанчета	м2	72,28
3	Направа кутия от гипскартон за скриване на канал и водопровод	м2	16,25
4	Направа стена от гипскартон на двойна метална конструкция	м2	5,00
5	Демонтаж циментова замазка	м2	33,00
6	Обръщане на страници нови прозорци с гипскартон на мет. конструкция	м2	21,00
7	Измазване на улеи за водопровод и канал	м	27,00
8	Грундиране на стени с "Бетон-контакт"	м2	120,00
9	Мазилка - вароциментова по стени	м2	201,00
10	Доставка и монтаж PVC ъгъл - фаянс	м	68,00
11	Доставка и монтаж ръбохранители	м	67,00
12	Направа улей в тухлена зидария	м	152,60
13	Демонтаж поц. тръби	м	52,00
14	Полипропилен ф 20 ст. вода	м	133,40
15	Полипропилен ф 20 топла вода	м	20,80
16	Доставка и монтаж преход ф 20/1/2"	бр	36,00
17	Направа връзка към съществуващ водопровод	бр	12,00
18	Укрепване на вертикален и хоризонтален водопровод	бр	32,00
19	Направа отвори в стоманобетонна плоча	бр	7,00
20	Доставка и монтаж на ППР универсален комплект за батерия	бр	6,00
21	Доставка и монтаж на укрепители ф 20 ППР	бр	54,00
22	Направа улей в мозайка	м	52,00
23	Направа канализационни връзки	бр	6,00
24	Сваляне и качване чугунени радиатори до 20 глидера	бр	6,00
25	Демонтаж радиаторни вентили	бр	6,00
26	Демонтаж радиаторни холендри	бр	6,00
27	Доставка и монтаж рад. вентил ъглов	бр	6,00
28	Доставка и монтаж рад. вентил секретен	бр	6,00
29	Доставка и монтаж на промопакети - тоалетно вградено казанче, конзолна тоалетна чиния, дъска	бр	18,00
30	Окачен таван	м2	10,00

31	Гипскартон	м2	15,00
32	Кутии от гипскартон	м2	14,00
33	Преградни стени - тоалетни	м2	85,00
34	Врати AL 70/200 - тоалетни	бр	18,00
35	Блажна боя радиатори	м2	60,00
36	Извозване строителни отпадъци	м3	12,00
37	Направа ел. връзки до 2,5 мм ²	бр	162,00

Изготвил: Директор АСД.....
/инж. Борислав Крушкин/