



МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – гр. СОФИЯ

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY „ST. IVAN RILSKI“ – SOFIA

1700 София, Студентски град
Тел.: 02 8060/201
Тел.: 02 868 7224
Факс: 02 962 4940

Students town, 1700 Sofia
Tel.: 003592 8060/201
Tel.: 003592 868 7224
Fax: 003592 962 4940

E-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Иван Рилски“ РЕКТОРАТ	
Изх. №	0711X-35
София	14.08.2015 г.

ДО

„АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО
98“ АД, гр. София, п. к. 1700, р-н
„Студентски“, ж. к. „Студентски
град“, ул. „Проф. Георги
Брадистилов“ № 1А

г-н Олег Костадинов Атанасов
Управител

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

На основание: чл. 6, ал. 3 от Договор № Д-203/08.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ:

Изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи в сградният фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, посочени в приложените количествени сметки: „Количествена сметка за ремонт на коридор III^{тм} етаж – сграда ГПФ“, „Количествена сметка за ремонт на стая 350 – сграда ГПФ“, „Количествена сметка за ремонт на тоалетни – сграда ГПФ“, „Количествена сметка за демонтаж на три броя стари разширителни съдове от вътрешна отоплителна инсталация в подпокривно пространство – сграда МТФ и МЕМФ“ и „Количествена сметка за ремонт на тоалетни – сграда МТФ и МЕМФ“.

Приложение: Количествени сметки – пет броя.

проф. д-р Любен Тотев

РЕКТОР



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОТ НА КОРИДОР III ЕТАЖ – СГРАДА
ГПФ**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
	Коридор пред зала 360		
1	Демонтаж балатум	м2	30,00
2	Стъргане латекс	м2	93,00
3	Грунд по стени	м2	93,00
4	Гипсова шпакловка	м2	93,00
5	Латекс стени	м2	148,00
6	Демонтаж первази	м	32,00
7	Доставка и монтаж окачен таван	м2	30,00
8	Доставка и монтаж ламиниран паркет	м2	30,00
9	Доставка и монтаж PVC первази	м	32,00
10	Доставка и монтаж преходни ланси	бр	1,00
11	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м3	0,60
12	Доставка и монтаж на ЛОТ	бр.	4,00
13	Направа на лампен излаз	бр.	4,00
14	Доставка и монтаж на ключ	бр.	2,00
	Централен коридор		
1	Стъргане латекс	м2	140,00
2	Грунд дълбокопроникващ	м2	140,00
3	Гипсова шпакловка	м2	140,00
4	Латекс стени	м2	280,00

Изготвил: Директор АСД:
/инж. Борислав Крушкин/


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА СТАЯ 350 – СГРАДА ГПФ

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Доставка и монтаж на PVC прозорец	м2	3,30
2	Обръщане на страница нов прозорец с гипскартон на к-я	м2	2,95
3	Демонтаж прозорец	м2	3,30
4	Обръщане прозорец с гипсово лепило	м	2,95

Изготвил: Директор АСД: 
/инж. Борислав Крушкин/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА ТОВАЛЕТНИ - СГРАДА ГПФ

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Доставка и монтаж преградни стени PVC с алуминиева рамка размери 80/40 см.	бр.	6,00

Изготвил: Директор АСД: 
/инж. Борислав Крушкин/

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ДЕМОНТАЖ НА ТРИ БРОЯ СТАРИ
РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ ОТ ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В
ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО - СГРАДА МТФ И МЕМФ**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Демонтаж, напълване в чували, изнасяне и извозване на изолация от стъклена вата от 3 бр. разширителни съдове /16,5+10,5+8=35,00 м.кв./	м3	3,50
2	Демонтаж, разфасоване и транспорт до склад на МГУ на разширителен съд 2,00/1,50/1,50 792 кг. - 16,50 м.кв	бр.	1,00
3	Демонтаж, разфасоване и транспорт до склад на МГУ на разширителен съд 1,50/1,50/1,00 504 кг. - 10,50 м.кв	бр.	1,00
4	Демонтаж, разфасоване и транспорт до склад на МГУ на разширителен съд 1,50/1,00/1,00 384 кг. - 8,00 м.кв	бр.	1,00

Изготвил: Директор АСД: .....
/инж. Борислав Крушкин/

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА ТОАЛЕТНИ - СГРАДА МТФ И
МЕМФ**

№	Видове ремонтно-строителни дейности	Мярка	Количество
1	Доставка и монтаж преградни стени PVC с алуминиева рамка размери 80/40 см.	бр.	8,00

Изготвил: Директор АСД:.....
/инж. Борислав Крушкин/